
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Parcice
ADRES INWESTYCJI : ul.Dworska 60,98-410 Parcice
INWESTOR : Gmina Czastary
ADRES INWESTORA : ul.Wolności 29, 98-410 Czastary
WYKONAWCA ROBÓT : wg przetarqu
ADRES WYKONAWCY : j.w.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch.Aleksander Sałagacki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.arch.Aleksander Sałagacki
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

CPV 45.11.12.00-0 Korytowanie,profilowanie i zaęszczanie podłoża.
CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni placu zabaw.
CPV 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw.
CPV 45.22.38.00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
CPV 45.11.27.10-5 Kształtowanie terenów zielonych.
CPV 45 111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2014

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-	ha		
d.1.1	0121-02	chnie placów			
	kalk. własna	262.77*0.0001	ha	0.026	
				RAZEM	0.026
1.2 Korytowanie i zagęszczanie podłoża.					
2	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1.2	0221-02	0.30*21	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
1.3 Roboty transportowe					
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.3	0108-06	6.30	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.3	0108-08	Krotność = 4 6.3	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
5	kalk. własna	Opłata za składowanie	t		
d.1.3		6.3*1.8*9.81*0.01	t	1.112	
				RAZEM	1.112
2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY. Dostawa i montaż.					
6	kalk. własna	Zestaw zabawowy o wymiarach 370x315cm o wysokości swobodnego upadku 95cm	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa z siedziskami (deseczka i koszyk)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Huśtawka wagowa	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Piramida linowa	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Piaskownica okrągła z palisady	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Ławka z oparciem, drewniana na stelażu metalowym	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Kosz na śmieci ażurowy wykonany z belek drewnianych z wkładem metalowym	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Regulamin placu zabaw	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 WZNOSZENIE OGRODZEŃ					
14 d.3	kalk. własna	Ogrodzenie z paneli systemowych z prętów zgrzewanych w kolorze szarym (przekrój prętów poziomych i pionowych wynosi 4mm, a ich rozstaw to 50x200mm) o wymiarach 1230x2500mm. Panele osadzone na systemowych słupkach 40x40mm długości 2000mm. Słupki osadzone w systemowych fundamentach, pomiędzy nimi systemowe cokoły betonowe 66.85	m m	 66.850	
				RAZEM	66.850
15 d.3	kalk. własna	Furtkę wejściową w kolorze szarym (jednoskrzydłową o szerokości przesła 150cm, w świetle 156cm, z odbojnikami). Furtka z profili stalowych 40x40x2,5mm o wysokości skrzydła 130cm. Wypełnienie zbudowane z systemowego panelu 1420x1230, analogicznego jak panele ogrodzenia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 NAWIERZCHNIA MINERALNA					
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 21	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
17 d.4	KNR 2-21 0502-03	Układ.nawierzchni grunt.piaszkowych placów i dróg ogrodowych (kat.gruntu III grub.warstwy po zagęszcz. 2 cm) 21	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
18 d.4	KNR 2-21 0502-05	Układ.nawierzchni grunt.piaszkowych placów i dróg ogrodowych (kat.gruntu III-IV - dod.za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.) Krotność = 25 21	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
5 ROBOTY PORZĄDKOWE					
19 d.5	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.5	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.5	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH					
22 d.6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 241.77	m ² m ²	 241.770	
				RAZEM	241.770
7 PRACE GEODEZYJNE					
23 d.7	KNR 2-01 0121-02 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,analogia 262.77*0.0001	ha ha	 0.026	
				RAZEM	0.026