STAROSTWO POWIATOWE
W WIERUSZOWIE
98-400 WIERUSZÓW
ul. Rynek 1-7

Wzór nr

Tabelaryczne obliczanie robót ziemnych

Km przekroju poprzecznego	Powierzchnia przekroju W −	Powierzchnia przekroju N +	Średnia powierzchnia przekroju W +	Średnia powierzchnia przekroju N +	Odległość	Objętość przekroju poprzeczn. W −	Objętość przekroju poprzeczn. N +	Objętość do użycia na miejscu	Nadmiar objętości w przekroju W −	Nadmiar objętości w przekroju N +	Suma objętości od początkowego przekr. W −	Suma objętości od początkowego przekr. N +
	metrów kwadratowych				m	metrów sześciennych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	4,8	0	2,45	0,1	10	24,5	1,0	1,0	23,5		23,5	
0+010	0,1	0,2	0,1	0,2	25	2,5	5,0	2,5		2,5	21,0	
0+035	0,1	0,2	0,13	0,13	15	2,0	2,0	2,0				
0+050	0,15	0,15	0,13	0,23	50	6,5	11,5	6,5		5,0	16,0	
0+100	0,1	0,3	0,05	0,3	50	2,5	15,0	2,5		12,5	3,5	
0+150	0	0,3	0	0,33	50	0	16,5			16,5		13,0
0+200	0	0,35	0	0,35	50	0	17,5			17,5		30,5
0+250	0	0,35	0,03	0,35	50	1,5	17,5	1,5		16,0		46,5
0+300	0,05	0,35	0,13	0,33	50	6,5	16,5	6,5		10,0		56,5
0+350	0,2	0,3	0,15	0,28	50	7,5	14,0	7,5		6,5		63,0
0+400	0,1	0,25	0,1	0,28	50	5,0	14,0	5,0		9,0		72,0
0+450	0,1	0,3	0,05	0,33	50	2,5	16,5	2,5		14,0		86,0
0+500	0	0,35	0	0,35	50	0	17,5			17,5		103,5
0+550	0	0,35	0,03	0,33	50	1,5	16,5	1,5		15,0		118,5
0+600	0,05	0,3	0,05	0,33	50	2,5	16,5	2,5		14,0		132,5
0+650	0,05	0,35	0,08	0,33	50	4,0	16,5	4,0		12,5		145,0
0+700	0,1	0,3	0,15	0,35	50	7,5	17,5	7,5		10,0		155,0
0+750	0,2	0,4	0,15	0,4	37	5,6	14,8	5,6		9,2		164,2
0+787	0,1	0,4				82,1	246,3	58,6	23,5	187,7		

Spr. 246,3 − 82,1 = 187,7 − 23,5

246,3 − 187,7 = 82,1 − 23,5

Roman Słowiński
Upr. budowlane UAN - 8386/17/87
w Specjalności Drogi