

**Odpowiedź na pytania jednego z Wykonawców z dnia 21.11.2017 r. dotyczącego przetargu na zadanie pod nazwą „Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach”**

**Pytania:**

1. Proszę o określenie z czego ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa oraz o podanie kolorystyki stolarki?
2. Prosimy o zamieszczenie projektu instalacji klimatyzacji, jest tylko pozycja w kosztorysie nie ma żadnych innych wytycznych?
3. Prosimy o podanie z czego mają być wykonane parapety wewnętrzne?
4. Prosimy o konkretne podanie wymiarów oraz typów grzejników przeznaczonych do wymiany?
5. Prosimy o uzupełnienie projektu elektrycznego, nie ma żadnych rysunków oraz schematów. Czy zakres elektryczny dotyczy tylko pomieszczeń WC czy wszystkich?
6. Prosimy o zamieszczenie szczegółowego projektu na w/w zadanie oraz jeśli Zamawiający posiada wizualizacji pomieszczeń po modernizacji.

**Odpowiedź**

**Ad. 1.**

Stolarka okienna zewnętrzna ma być wykonana z PCV o profilach 7 lub 6 komorowych. Od wewnątrz stolarka okienna koloru białego. Od zewnątrz koloru złoty dąb. Stolarka drzwiowa wewnętrzna okleinowana okleiną CPL o konstrukcji ramiakowej.

**Ad. 2.**

Na etapie opracowania projektu budowlanego nie sporządzono projektów branżowych instalacji wewnętrznych. Inwestor dokonał rozeznania cenowego na podstawie wykonanych zapytań ofertowych i na tej podstawie przyjęto w kosztorysie jako kalkulacja własna. W kalkulacji własnej należy uwzględnić:

- dostawę i montaż klimatyzatora ściennego – 5 szt., jednostka wewnętrzna ścienna wraz z instalacją chłodniczą oraz odpływem grawitacyjnym skroplin.
- wykonanie podejść elektrycznych do montowanych urządzeń.

**Ad. 3.**

Parapety wewnętrzne wykonać ze sztucznego marmuru – konglomeratu o kolorystyce zbliżonej do odcieni jasno szarych.

**Ad. 4.**

Na etapie projektu budowlanego nie opracowano projektu branżowego branży sanitarnej. Moc grzejników i ich ilość należy dobrać do parametrów zbliżonych do grzejników istniejących, celem zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach istniejących (przyjąć maksymalne wymiary określone w kosztorysie ofertowym).

**Ad. 5.**

Na etapie projektu budowlanego nie sporządzono projektu branżowego instalacji elektrycznej. Na etapie prac budowlanych przewiduje się zmianę lokalizacji lamp oświetleniowych w niewielkim zakresie. Przewidziano także przesunięcia włączników i gniazdek istniejących. W pomieszczeniach WC należy wykonać nową instalację podtynkową i połączyć ją z instalacją wewnętrzną istniejącą wewnątrz budynku.

**Ad. 6.**

Na ww. zadanie opracowany jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny. Opracowany projekt nie zawiera projektów branżowych instalacji wewnętrznych. Zamawiający posiada projekt wizualizacji pomieszczeń po modernizacji. Projekt wizualizacji w załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

*Prezes Zarządu OSP w Czastarach*

*Karol Olek*

**Załączniki:**

1. Wizualizacja