
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni drogi gminnej Czastary – Kniatowy dł.
2350m
ADRES INWESTYCJI: Czastary - Kniatowy
NAZWA INWESTORA: Gmina Czastary
ADRES INWESTORA: ul. Wolności 29, 98-410 Czastary

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2020

WYKONAWCA:

Roman Słowiński

UPR. budowlane UAN - 8386/17/87
w Specjalności Drogi

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		roboty pomiarowe			
d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		2,35	km	2,350	
				RAZEM	2,350
2		roboty przygotowawcze			
d.2	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - w tym frezowanie betonu na podjazdach do posesji	m2		
		1450 * 5	m2	7 250,000	
				RAZEM	7 250,000
d.2	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych - w miejscach trudno dostępnych	m2		
		2350	m2	2 350,000	
				RAZEM	2 350,000
d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		11575 - 2350	m2	9 225,000	
				RAZEM	9 225,000
3		nawierzchnie			
d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		11575	m2	11 575,000	
				RAZEM	11 575,000
d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne od 2 cm do 4 cm na odcinku jezdni z krawężnikami w celu likwidacji zastoisk wody i korekty spadków	t		
		6250 * 0,075	t	468,750	
				RAZEM	468,750
d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2		
		11575	m2	11 575,000	
				RAZEM	11 575,000
4		pobocza			
d.4	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
		0,6 * 2 * 650 + 0,6 * 1350 + 0,6 * 2 * 350	m2	2 010,000	
				RAZEM	2 010,000
d.4	KNNR 1 0202-01 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 4 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi	m3		
		2010 * 0,15	m3	301,500	
				RAZEM	301,500
d.4	KNNR 6 0204-01 z.o.2.6. 9901 -01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1,25	m2		
		2010	m2	2 010,000	
				RAZEM	2 010,000

KOSZTORYS ŚLEPY (PO WYPEŁN. OFERTOWY)

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni drogi gminnej Czastary – Kniatowy dł.
2350m
ADRES INWESTYCJI: Czastary - Kniatowy
NAZWA INWESTORA: Gmina Czastary
ADRES INWESTORA: ul. Wolności 29, 98-410 Czastary

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2020

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

(23%)

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		roboty pomiarowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,350		
Razem dział: roboty pomiarowe						
2		roboty przygotowawcze				
2 d.2	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - w tym frezowanie betonu na podjazdach do posesji	m2	1450 * 5 = 7 250,000		
3 d.2	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych - w miejscach trudno dostępnych	m2	2 350,000		
4 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	11575 - 2350 = 9 225,000		
Razem dział: roboty przygotowawcze						
3		nawierzchnie				
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	11 575,00 0		
6 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne od 2 cm do 4 cm na odcinku jezdni z krawężnikami w celu likwidacji zastoisk wody i korekty spadków	t	6250 * 0,075 = 468,750		
7 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2	11 575,00 0		
Razem dział: nawierzchnie						
4		pobocza				
8 d.4	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2	0,6 * 2 * 650 + 0,6 * 1350 + 0,6 * 2 * 350 = 2 010,000		
9 d.4	KNNR 1 0202-01 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 4 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi	m3	2010 * 0,15 = 301,500		
10 d.4	KNNR 6 0204-01 z.o.2.6. 9901 -01 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	2 010,000		
Razem dział: pobocza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						