



od km 0+000 do km 0+302,67



na łuku od km 0+302,67 do km 0+310



- 1 - proj. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej AC11S50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- 2 - proj. warstwa górna podbudowy gr. 8 cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 (skała magmowa o dużej wytrzymałości) zagęszczona do wskaźnika 1,0
- 3 - proj. warstwa dolna podbudowy gr. 20 cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 (skała magmowa o dużej wytrzymałości) zagęszczona do wskaźnika 1,0
- 4 - proj. warstwa odcinająca gr. 20 cm z piasku średnioziarnistego wg. normy PN-B 11113 (żwir, pospółka wg normy PN-B 11111) zagęszczona do wskaźnika 1,0
- 5 - proj. utwardzenie pobocza optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 gr. 8 cm warstwa górna kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 (skała magmowa o dużej wytrzymałości) zagęszczona do wskaźnika 1,0
- 6 - proj. utwardzenie pobocza optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0 - 63 gr. 15 cm warstwa dolna kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 (skała magmowa o dużej wytrzymałości) zagęszczona do wskaźnika 1,0
- 7 - proj. pobocze gruntowe zagęszczone do wskaźnika 0.98
- 8 - proj. poszerzenie wewnętrzne łuku - konstrukcja jak nawierzchnia jezdni szer. 4,0 m

Przebudowa drogi gminnej nr 118103E Parcice - Radostów Pierwszy dł. 310 m	
Przekrój normalny	
Projektant: R. Słowiński A. Kaczyński	Roman Słowiński UPR. budowlane UAN - 8386/17/87 w Specjalności Drogi
Skala 1: 50 Data: grudzień 2020 r.	Rysunek Nr. 3 Andrzej Kaczyński PROJEKTANT Konstrucyjny i budowlany w specjalności drog Na podstawie: ust. 1 § 2 ust. 2, § 13 ust. 1 pkt. 3 Nr UAN/N/7210/710/87